

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Budowa linii kablowych nN 0.4kV				
1.1		Projektowany kabel: - YAKXS 4x35mm2 (l=3m) relacji: ZŁĄCZE KABLOWE NR SR-WBW898477 wł. TAURON - projektowane złącze ZK1e-1Pw - YAKXS 4x35mm2 (l=30m) relacji: projektowane złącze ZK1e-1Pw - SZAFKA ZAS.-STER. SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ				
d.1.1	E-01.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	30*0.4*0.8 = 9.60		
d.1.1	E-01.01.01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	30*2 = 60.00		
d.1.1	E-01.01.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	30*0.4*0.6 = 7.20		
d.1.1	E-01.01.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm	m	27		
d.1.1	E-01.01.01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kable YAKXS 4x35mm2	m	33-27 = 6.00		
d.1.1	E-02.01.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kable YAKXS 4x35mm2	m	27		
d.1.1	E-02.01.01	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4		
d.1.1	E-02.01.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	2		
d.1.1	E-01.01.01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o śr.do 110 mm	m	8		
Razem dział: Projektowany kabel: - YAKXS 4x35mm2 (l=3m) relacji: ZŁĄCZE KABLOWE NR SR-WBW898477 wł. TAURON - projektowane złącze ZK1e-1Pw - YAKXS 4x35mm2 (l=30m) relacji: projektowane złącze ZK1e-1Pw - SZAFKA ZAS.-STER. SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ						
Razem dział: Budowa linii kablowych nN 0.4kV						
2		Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P na działce nr 366/4				
d.2	E-04.01.01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym.	szt.	1		
d.2	E-03.01.01	Układanie bednarki w rowach kablowych - uziom utokowy oraz w rowie kablowym - bednarka do 120 mm2	m	5		
d.2	E-03.01.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziane 3/4" o długości 3 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa)	szt.	2		
d.2	E-03.01.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziane (następne 1.5 m długości) w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa)	szt.	4		
d.2	E-03.01.01	Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej	szt.	1		
d.2	E-03.01.01	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne	szt	1		
Razem dział: Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P na działce nr 366/4						
3		Koszty towarzyszące				
d.3	E-01.01.01	Koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacja powykonawcza)	kpl	1		
d.3	E-01.01.01	Koszt wyłączeń i dopuszczeń do pracy	kpl.	1		
Razem dział: Koszty towarzyszące						
RAZEM KOSZTORYS						
VAT 23%						
OGÓLEM KOSZTORYS (PLN)						