LEGENDA:

- NUMERY DZIAŁEK PO PODZIALE
- NUMERY DZIAŁEK
- ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICE DZIAŁEK
- GRANICE DZIAŁEK PO PODZIALE
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK PROSTY
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE
- PROJEKTOWANY CHODNIK BETONOWY
- PROJEKTOWANA TOALETA KONTENEROWA
- PROJEKTOWANA WIATA PRZYSTANKOWA
- PROJEKTOWANA PALISADA
- PROJEKTOWANE SKARPY
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
- PROJEKTOWANA KSZEŁTA WPUSTU DESZCZOWEGO BUDOWLANEGO
- SONDY TERENOWE

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- PROJ. ŁĄCZNA ŁĄCZNA OŚWIETLENIOWA
- LINIE NAPIĘTRZONE WO 0.6kV - DO DEMONTAŻU
- PROJ. KABEL YAKY 4x35mm² - OŚWIETLENIE
- PROJ. KABEL SEO 2X 2kV
- PROJ. KABLE SEO 2X 2kV / WO 0.4kV (zgodnie ze schematem)
- SŁUPY LINII nN - DO DEMONTAŻU
- PROJ. SŁUP TYPU E W MIEJSCE ISTNIEJĄCYCH DO DEMONTAŻU
- ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY DO DEMONTAŻU
- SŁUP PROJEKTOWANY
- PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA LED 100W MONTAŻ NA SŁUPIE STALOWYM RUROWYM OCYNKOWANYM m-bo Z WYSIĘGNIKIEM JEDNORAMIENNYM DEKORAMIENNY o= 1m, L=1.5m, KĄT 5st. WKOPYWANY
- PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA LED 71W MONTAŻ NA SŁUPIE STALOWYM RUROWYM OCYNKOWANYM m-bo Z WYSIĘGNIKIEM JEDNORAMIENNYM DEKORAMIENNY o= 1m, L=1.5m, KĄT 10st. WKOPYWANY
- PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA LED 71W MONTAŻ NA SŁUPIE STALOWYM RUROWYM OCYNKOWANYM m-bo Z WYSIĘGNIKIEM JEDNORAMIENNYM m-bo, L=2.0m, KĄT 10st. WKOPYWANY
- PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA LED 35W MONTAŻ NA SŁUPIE STALOWYM RUROWYM OCYNKOWANYM m-bo BEZ WYSIĘGNIKA WKOPYWANY
- PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA LED 70W (DOSWIETLACZ PRZEJŚĆ) MONTAŻ NA SŁUPIE STALOWYM RUROWYM OCYNKOWANYM m-bo Z WYSIĘGNIKIEM JEDNORAMIENNYM m-bo, L=1m, KĄT 5st. WKOPYWANY
- PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA LED 35W MONTAŻ NA SŁUPIE STALOWYM RUROWYM OCYNKOWANYM m-bo BEZ WYSIĘGNIKA WKOPYWANY
- RURA OSŁONOWA DWUŚCIENNA KARBOWANA
- PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
- LINIE PROJEKTOWANE
- LINIE BIEŻĄCE W EKSPLOATACJI
- LINIE DO PRZENIESIENIA
- LINIE PO PRZENIESIENIU
- LINIE DO DEMONTAŻU
- MUFA

NA MIEJSCU DEMONTAŻU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ DRUGI PSŁ KAŻDEMU NA POSŁUGE
KABEL ZASILAJĄCY NALEŻY OSZCZĘDNIE OKŁADZIONY W KIERUNKU PSŁ
TRA C ŚWIECZYNNE WYKLEJEŃNE ZWŁAKNA

BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE **OLPRO**
65-732 Zielona Góra tel. (068) 456 73 03
ul. Dekoracyjna 3 email: olpro@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: PLI ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2842D - UL. SYSTRZYCKA W WAŁBRZYCHU (KM 7+916,05=KM 8+675,67) w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 2842D ul. Systrzycka, w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych"

Adres: Wałbrzych, ul. Systrzycka

Działki: 1924, 1926/1, 1142, 113, 1936, 1937, 1935, 1937/2, 1931/1 - obręb 26 Rusinowa; 1523, 1133b, 75, 2541, 1542, 1543, 1544, 1545, 2552, 1561, 1561, 1562, 1563, 1618, 1617/2, 1622, 2447 - obręb 27 Rusinowa

Inwestor: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Czerwiec: 10/04/2014 Data: 03.2014

Rysunek 1: PLAN SYTUACYJNY - OŚWIETLENIE DROGOWE - USUNIĘCIE KOLIZJI

Skala: 1:500 Arkusz: 1.1/E

Uprawnienia:	Imię i nazwisko:	Upoważnienie:	Branża:	Podpis:
Projektant:	Zdzisław Wójcik	127/75/ZG	Elektryczna	
Sprawdzający:	inż. Wacław Oliński	153/78/ZG	Elektryczna	