



PO25

LEGENDA:

- istniejący kabel KVV 4x25mm² - pozostałe bez zmian
- projektowany kabel YAKXS 4x35mm² od P05 do P055 dt. wykupu 797m, dt. kabla z zapasami 929m od P05 do P055 dt. wykupu 779m, dt. kabla z zapasami 910m
- istniejące słupy oświetlenia ulicznego wraz z oprawkami - pozostały bez zmian

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOLEK	
58-301 WALBRZYCH ul. Horcerska 4	
Nazwa zadania:	Projekt budowlany wraz z dokumentacją wykonawczą - kosztorysową modernizacji wodokładu w ciągu ulicy Ch. de Gallie wraz z przebudową odcinków dopływowych o łącznej długości około 800m
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Temat opracowania:	WYMIANA KABLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Projektant:	mgr i inż. Kazimierz Bielński nr uprawnień: UAN.VI-1/3/85/89
GRUDZIEŃ 2015	skala: 1:1000
	R/s: 1