Jednostka ewidencyjna	0005
Obręb ewidencyjny	FUASKOWA GÓRA NR 5
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	2000 Kronstadt 86
Data opracowania	2016.01.22

"GeoMaster"
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
ul. Kwiatowa 23
58-160 Świebodzice

„GeoMaster"
mgr inż. Bartosz Grześleński
GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 146/78

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny o numerze ewidencyjnym P.2055 2016 G. 594 i jest wystarczający dla zwarcia porozumienia o charakterze prawnym
Data wykonania operatu technicznego: 22 - 01 - 2016
Stałe wykonania operatu technicznego: na okoliczność realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Hirszfelda i ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu"
z upoważnienia Prezydenta
KIEROWNIK WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI
Jerzy Kowalski

LEGENDA:

- 42/1 - NUMERY DZIAŁEK
- ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICE DZIAŁEK
- PROJEKTOWANA OS
- PROJEKTOWANA JEZDNIA (nawierzchnia bitumiczna SMA 11)
- PROJEKTOWANA JEZDNIA (kostka betonowa "cegła", koloru szarego gr. 8cm)
- PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZO-ROWEROWE / ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - DZ. 4489 (nawierzchnia bitumiczna AC8S)
- PROJEKTOWANE CHODNIKI (kostka betonowa "cegła", koloru szaregoi/czerwonego gr. 8cm)
- PROJEKTOWANE CHODNIKI (kostka betonowa "cegła", koloru szarego gr. 8cm)
- PROJEKTOWANE CHODNIKI / CIĄGI PIESZO-ROWEROWE (kostka betonowa "cegła", koloru zółtego/czerwonego gr. 8cm)
- PROJEKTOWANA OPASKA (kostka betonowa "cegła", koloru czerwonego gr. 8cm)
- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE (kostka betonowa "cegła", koloru grafitowego gr. 8cm)
- PROJEKTOWANE ZATOKI POSTOJOWE (kostka betonowa "cegła", koloru grafitowego gr. 8cm)
- ZJAZDY (kostka betonowa, koloru szarego gr. 8cm)
- PROJEKTOWANY PLAC UTWARDZONY (kostka betonowa, koloru grafitowego gr. 8cm)
- OSŁONY ŚMIETNIKOWE
- PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK PROSTY
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE
- PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY
- PROJEKTOWANE ŚCIEKI ULICZNE (kostka granitowa gatu 15x15x18)
- PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA (wysokość rzędu 40-50cm)
- PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA (wysokość rzędu 65-70cm)
- PROJEKTOWANA MURY PREFABRYKOWANE TYPU "L"
- PROJEKTOWANE / REMONTOWANE OGRODZENIE (TYP "A", "A*", "B", "C", "D", "E", "F"- zgodnie z rys. 6/D)
- PROJEKTOWANE BALUSTRADY
- SCHODY TERENOWE
- PROJEKTOWANE ŚKARPY
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
- PROJEKTOWANE ZŁAMANIE SPADKÓW PODŁUŻNYCH
- PROJEKTOWANY SPADEK PODŁUŻNY
- PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE
- 0.00 - RZĘDNE PROJEKTOWANE
- RZĘDNE NAJWYŻSZYCH PUNKTÓW ŁUKÓW PIONOWYCH
- PRZEKRÓJ NORMALNY

Odwierzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych

ETAP I
ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY	OLPRO — BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE OLPRO, 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, tel./fax) 068 456 15 53, email: olpro@poczta.onet.pl	
Inwestycja:	PRZEBUDOWA ULICY HIRSZFELDA I ULICY NAŁKOWSKIEJ W WAŁBRZYCHU	
Adres:	Wałbrzych, ul. Nałkowskiej, ul. Hirszfelda	
Działki:	1936 419/13, 419/15, 419/16, 419/17, 419/18, 419/20, 419/21, 419/22, 420/2, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/14, 432, 433/2, 433/3, 433/5, 433/7, 433/8, 433/9, 433/10, 433/11, 433/12, 433/13, 433/14, 433/15, 434/1, 434/2, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442/5, 442/7, 442/8, 442/11, 442/12, 448/2, 448/3, 449/1, 449/2, 451/1, 451/2, 506 obręby: 2, 4	
Inwestor:	Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	Umowa: 5452015 / Data: 05.2016
Rysunek:	RODZAJE NAWIERZCHNI I UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE TERENU	Skala: 1:500 / Nr rysunku: 2.2/D
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia: / Branża: / Podpis:
Projektant:	mgr inż. Mariusz Oksiz	LBS/PWOD/0056/06 / Drogowa