

Temat opracowania		Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela			x	
Branża		ZIELEŃ-ETAP2				
Kod CPV		CPV 45100000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH				
Lp	Nr pozycji STWiORB	Nazwa i opis elementu rozliczeniowego	Ilości przedmiarowe		Cena jedn (zł)	Wartość NETTO (zł)
			Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	x	x	x	x
1	Z-01.02.01	Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót drzewa do średnicy 30 cm	szt	3		
2		Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót drzewa o średnicy powyżej 30 cm	szt	21		
3		Usunięcie drzew o średnicy 10 - 15 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	szt	1		
4		Usunięcie drzew o średnicy 26 - 35 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	szt	2		
5		Usunięcie drzew o średnicy 36 - 45 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	szt	1		
6		Usunięcie drzew o średnicy 46 - 55 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	szt	1		
7		Usunięcie drzew o średnicy 66 - 75 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	szt	1		
8		Karczowanie młodych samosiewów drzew i krzewów na terenie o pokryciu 31-60% powierzchni) wraz z wywozem na składowisko i poniesieniem opłat za składowanie (wywóz do 10 km)	ha	0,017		
II	x	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH	x	x	x	x
9	Z-09.01.01	Sadzenie drzew wraz z 3 letnią pielęgnacją i gwarancją - Klon zwyczajny "Globosum"	szt	21		
10		Sadzenie drzew wraz z 3 letnią pielęgnacją i gwarancją - Śliwa wiśniowa "Pissardi" (forma naturalna)	szt	3		
11		Sadzenie krzewów wraz z 3 letnią pielęgnacją i gwarancją - żywopłot strzyżony - Ligustr pospolity	szt	820		
12		Sadzenie krzewów wraz z 3 letnią pielęgnacją i gwarancją - Tawuła japońska "Goldmound"	szt	842		
13		Sadzenie krzewów wraz z 3 letnią pielęgnacją i gwarancją - Róża "The Fairy"	szt	510		
14		Sadzenie krzewów wraz z 3 letnią pielęgnacją i gwarancją - Róża "Lovely Fairy"	szt	459		
15		Rozsypanie mulczu i jego uzupełnianie w 3 letnim okresie gwarancyjnym (warstwa grubości 8cm)	m2	350		
III	Wartość ROBÓT NETTO					