

Temat opracowania		Rozbudowa drogi krajowej nr35 (ul Wrocławska) na odcinku od ul Pogodnej do ul Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospod pl Lelewela w Wałbrzychu				
Branża		PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ ETAP II			*	
Kod CPV		45 200 000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI			*	
Lp.	Nr specyfikacji	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I		Przebudowa linii napowietrznych - DEMONTAŻ				
1	E-01.03.01	Demontaż słupów strunobetonowych wirowany typu E 13,5 linii NN pojedynczych z ustojami	szt	1,00		
2	E-01.03.01	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	1,00		
3	E-01.03.01	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x35 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	4,00		
4	E-01.03.01	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 6.0 km - zwrot materiałów z demontażu do użytkownika (przewody typu AsXSn z przyłączy)	t	0,14		
5	E-01.03.01	Transport wewnętrzny prefabrykatów na odległość do 6.0 km - zwrot materiałów z demontażu do użytkownika (słup wirowany E 13,5)	t	2,06		
II		Przebudowa linii kablowych ŚN				
6	E-01.03.02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	85,92		
7	E-01.03.02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	71,60		
8	E-01.03.02	Nасыpanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	202,00		
9	E-01.03.02	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	104,00		
10	E-01.03.02	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu A160PS	m	244,00		
11	E-01.03.02	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS 160	m	136,00		
III		Przebudowa linii kablowych nn - MONTAŻ				
12	E-01.03.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	5,76		
13	E-01.03.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	4,32		
14	E-01.03.01	Nасыpanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	18,00		
15	E-01.03.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS 110	m	17,50		
16	E-01.03.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu DVK 110	m	4,00		
17	E-01.03.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu A110PS	m	17,50		
18	E-01.03.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych oraz w złączach kablowych - typu YAKXs 4x120mm2/1kV	m	3,00		
19	E-01.03.01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu YAKXs 4x120mm2/1kV	m	36,00		

20	E-01.03.01	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych typu ZRMZ 120	szt	2,00		
IV	*	Przebudowa kabli nn - DEMONTAŻ				
21	E-01.03.01	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	28,00		
V	*	Zasilanie wiat autobusowych WA1 i WA2				
22	E-01.03.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	22,56		
23	E-01.03.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	17,44		
24	E-01.03.01	Nасыpanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	128,00		
25	E-01.03.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS 110	m	12,00		
26	E-01.03.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych oraz w rozdzielnicach nn - typu YAKXs 4x35mm ² /1kV	m	14,00		
27	E-01.03.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu YAKXs 4x35mm ² /1kV	m	51,00		
28	E-01.03.01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - typu ZK1 - 1P wg rys. 3 i 7	szt.	1,00		
29	E-01.03.01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym typu Rwa3, Rwa4 wg rys.3 i 7	szt.	2,00		
30	E-01.03.01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - typu ZK3a - 1P wg rys.	szt.	1,00		
VI	*	Wywóz gruntu z wykopu	*	*	*	*
31	E-07.07.01	Załadunek i wywóz gruntu z wykopu (wywóz na odl. 10km)+ koszty składowania	m ³	20,88		
Wartość kosztorysowa robót netto						