

ul. Reja
Klasa drogi: L
Vp= 30 km/h
kategoria ruchu KR2
rodzaj nawierzchni: bitumiczna



420m

km 0+000.00
km LR1 0+284.03

km 0+009.11
wpust L; h=416.32

km 0+030.00
wpust P; h=416.86

417.21+0.14=417.35

poziom porównawczy 410.0

Rzędne niwelety:	416.04	416.84	417.41	418.33
Rzędne terenu:	413.20	415.89	417.29	418.33
Elementy niwelety:	i=3.00% L=25.79m		R=600m, T=13.13m, f=0.14m	i=7.38% L=2.09m
Elementy trasy:	L=28.62m		R=60.00m L=15.52m	L=9.99m
Odległości:	20.00		40.00	54.13

0 0

DROGI

- niweleta
- istniejący teren

GEOLOGIA

NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

MINERALNE RODZIME, SPOISTE

Pg - piasek gliniasty
Pi - pył
Pp - pył piaszczysty
G - glina
Gz - glina zwięzła
Gp - glina piaszczysta
Gpz - glina piaszczysta zwięzła
Gn - glina pylasta
Gnz - gl. pyl. zwięzła
I - il
Ip - il piaszczysty
π - il pylasty

MINERALNE RODZIME, NIESPOISTE

Pn - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek średni
Pr - piasek gruby
Po - pospółka
Z - żwir

ORGANICZNE

T - torf
Nm - namuł
Nmp - namuł piaszczysty
Nmg - namuł gliniasty
Nmπ - namuł pylasty
Kr - kreda
wb - węgiel brunatny
Gy - gytia

POZOSTAŁE

H - humus
Gb - gleba
K - kamień
Ka - otoczaki
Tł - tłuczeń
Ż - żużel
B - beton
C - cegła
D - drewno
zagł - grunt zagliniony
zap - grunt zapylony
+ - domieszki
// - przewarstwienia
/ - pogranicze gruntu
ID - st. zagęszczenia
IL - st. plastyczności

▽ - sęczenie wody
▽ - swobodne zwierciadło wód podziemnych
▽ - ustalone zwierciadło wód podziemnych
Π - grunt nawodniony

SKRZYŻOWANIA

- strona lewa
- strona prawa

GDĄŃSK

- kierunek

WYPOSAŻENIE

- wpust prawy (P)
- wpust lewy (L)

str. 47

INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział we Wrocławiu
53-139 WROCŁAW ul. Powstańców Śl. 186



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TRAKT sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04
trakt@trakt.pl

ZADANIE
**Budowa obwodnicy m. Wałbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250**

NAZWA OPRACOWANIA
**PROJEKT BUDOWLANY
TOM II CZĘŚĆ II/2**

TYTUŁ RYSUNKU
**PRZEKROJE PODŁUŻNE
UL. M. REJA**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Czauderna	drogowa SLK/1212/POOD/06	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Romuald Jezewski	drogowa KBU1a-2126/945/66	
OPRACOWAŁ			
NR UMOWY GDDKiA O/NR 86/PN/U/R-2/2009 (PR-558/09)	SKALA 1:100/1000	DATA WRZESIEŃ 2010	STADIUM PB
BRANŻA drogowa		NR RYS. 03.20/II-2-D-01	