



DANE MATERIAŁOWE			
Element	Beton	Stal zbrojeniowa	Stal sprężająca
Ustrój nośny	B60 (C50/60)	BS1500S	22L0.6"
Filar	B40 (C35/45)	BS1500S	
Fundamenty, przyczółki	B35 (C30/37)	BS1500S	
Płyty przejściowe	B35 (C30/37)	BS1500S	
Kapy chodnikowe	B30 (C25/30)	BS1500S	
Beton wyrównawczy	B15 (C12/15)		

DANE BUDOWLANE	
Rodzaj konstrukcji	sprężony, dwubelkowy, tróprzęsłowy
Klasa obciążenia	klasa A wg PN-85/S-10030
Klasa obciążenia MLC	150/100
Klasa drogi na obiekcie	klasa G
Długość / szerokość	92,00m / 24,14m
Wysokość konstrukcyjna	1,99 m
Kąt skrzyżowania	90,0 deg
Prześwit pionowy (min)	skrajnia pod obiektem: drogowa 4,60 m

UWAGI:

INWESTOR

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
53-139 WROCLAW ul. Powstańców Śl. 186



JEDNOSTKA PROJEKTOWA



40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-04
trak@trak.pl

ZADANIE

Budowa obwodnicy m. Wałbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZĘŚĆ III/1 OBIEKT ES/Z/5

TYTUŁ RYSUNKU

RYSUNKI OGÓLNE
WIDOK Z BOKU

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Burcek	mosty konstr.-bud. 109/98 BB	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Dąbrowski	mosty mostowa 89/84	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Łukasz Baca		

NR UMOWY GDDKiA 0/RR 86/PN/A/R-2/2008 (PK-558/08)	SKALA 1:200	DATA WRZESIEŃ 2010	STADIUM PB	BRANŻA mostowa	NR RYS. 06.07/III-1-ES/Z/5-01
--	----------------	--------------------------	---------------	-------------------	----------------------------------