



Element	DANE MATERIAŁOWE		
	Beton	Stal zbrojeniowa	Stal sprężająca
Ustrój nośny kładki	B50 (C40/50)	A-IIIIN	Stal sprężająca 19L0.6"
Filar	B35 (C30/37)	A-IIIIN	
Fundamenty, przyczółki	B35 (C30/37)	A-IIIIN, A-I	
Pole fundamentowe	-	-	
Płyty przejściowe	-	-	
Schody, pochylnie	B35 (C30/37)	A-IIIIN	
Beton wyrównawczy	B15 (C12/15)		

DANE BUDOWLANE	
Rodzaj konstrukcji	sprężony, przekrój poprz. 1-belkowy, swobodnie podparty
Klasa obciążenia	obc. tłumem wg PN-85/S-10030
Klasa drogi na obiekcie	-
Długość / szerokość	39,80m / 4,00m
Wysokość konstrukcyjna	1,60 m
Kąt skrzyżowania	90 deg
Prześwit pionowy (min)	skrajnia pod obiektem: drogowa >4,60 m

UWAGI:

INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
53-139 WROCLAW ul. Powstańców Śl. 186



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 228-70-04
trak@trak.pl



ZADANIE
Budowa obwodnicy m. Walbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZĘŚĆ III/4 KŁADKA DLA PIESZYCH KL-5B w km 5+999.1

TYTUŁ RYSUNKU
RYSUNKI OGÓLNE
WIDOK Z BOKU

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Burcek	mosty konstr.-bud. 109/98 BB	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Dąbrowski	mosty mostowa 89/84	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Tokarek	mosty SLK/2562/PWOM/09	

NR LUDOWY GDDKiA O/R 86/PN/II/R-2/2009 (PR-556/09)	SKALA SKALA 1:100	DATA WRZESIEŃ 2010	STADIUM PB	BRANŻA MOSTOWA	NR RYS. OG.07/III-4-KL/5B-01
---	-------------------------	--------------------------	---------------	-------------------	---------------------------------