

DANE MATERIAŁOWE		
Element	Beton	Stal zbrojeniowa
Ustrój nośny	B60 (C50/60)	BS1500S
Filar	B40 (C35/45)	BS1500S
Fundamenty, przyczółki	B35 (C30/37)	BS1500S
Pole fundamentowe	B30 (C25/30)	BS1500S
Płyty przebiegowe	B35 (C30/37)	BS1500S
Kąty chodnikowe	B30 (C25/30)	BS1500S
Belon wykończony	B15 (C12/15)	

DANE BUDOWLANE		
Rodzaj konstrukcji	sprężony o przekroju poprzecznym dwubelkowym	
Klasa obciążenia	klasa A wg PN-85/S-10030	pieciodziobowy ciągły
Klasa drogi na obiekcie	klasa G	
Klasa obciążenia MLC	150/100	
Długość / szerokość	193.14/11.016 +168.52/11.016	
Wysokość konstrukcyjna	1.97 m	
Kąt skrzyżowania	57 deg	
Prześwit planowy (min)	skrajnia pod obiektem: droga 4,60 m, kolejąwa typu C	
	piesza 2,50 m	

UWAGI:
Zmiany:
Nr 1 Zmiana gabarytów podpor C,C1
Zmiana nr i strumienia instalacji oświetlenia osi
Projektu zmodernizowanego i wzmocnienia drogi
Projektant: Zakład Projektowania i Budownictwa
ul. Wolności 10, 50-100 Wrocław
Telefon: (71) 321-12-12, Fax: (71) 321-12-13
E-mail: biuro@pbi.pl, www.pbi.pl

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

str. 35

INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
53-139 WROCŁAW
ul. Powstańców Śl. 186

TRAKT
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel. (0-33) 238-13-70, fax (0-33) 238-09-44
www.trakt.pl

ZADANIE
Budowa obwodnicy m. Wałbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZĘŚĆ III/3 OBIEKT WD/Z/7 w km 7+318.82

RYSUNKI OGÓLNE			
WIDOK Z BOKU			
FUNKCJA	IMI I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mjr inż. Bogdan Burcek	mosty konstr.-bud.	109/98 EB
SPRAWDZAJĄCY	mjr inż. Leszek Dąbrowski	mosty mostowa 89/84	<i>[Signature]</i>
OPRACOWUJĄCY	mjr inż. Bartłomiej Mysiek		<i>[Signature]</i>
INSTRUKTOR	DATA	SKALA	STRONA
08/06/2009	1200	1:200	18
WZROST			06.07/11-3-WD/Z/7-01