Wrocław
DK-35

Mieroszów
DK-35

ZMIANA NR 1: ZMIANA RODZAJU KABLA Z YAKXS NA YAKXY-1
ZMIANA NR 2: BRAK LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W TERENIE, ROZTYNACJA Z PRZEPUSTÓW

ZMIANA 1-2 STANOWIĄ INDYWIDUALNY DOKUMENTACJI (DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - NAKŁADCZY DEPOSIT 2011)

proj. linia kablowa nn
X-4 z R 223-11
YAKXS 4x120

istn
linia kablowa nn
X-6 z R 223-11
YAKXS 4x120

mufa nn

kabel YAKXs 4x35

linia kablowa nn
X-6 z R 223-11
YAKXs 4x120
ZMIANA NR 2

mufa SN
ZMIANA NR 2

linia kablowa nn
X-4 z R 223-11
YAKXs 4x120

istn
linia kablowa SN K-223 (10kV)
HAKnFTA 3x120

mufa SN

linia kablowa SN K-223 (10kV)
3xXRUHAKXs 1x120/95, 20kV

istn
S-60

linia kablowa nn
X-1 z R 223-11
X-2 z R 223-11
2xYAKXs 4x120

istn
S-61

linia kablowa nn
X-1 z R 223-11
X-2 z R 223-11
2xYAKXs 4x120

linia kabl SN K-223 (10kV)
3xXRUHAKXs 1x120/25
20kV

DVK160
2xSRS160
2xDVK160
3xSRS160
3xDVK160
APS160
+SRS160

istn
linia kablowa nn
X-14 z R 275-02
YAKY 4x185

linia kablowa nn
X-14 z R 275-02
YAKXS 4x240
ZMIANA NR 1

mufa nn

INWESTOR:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział we Wrocławiu
53-139 WROCŁAW ul. Powstańców Śl. 186

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TRAKT sp. z o.o. i o.k.
43-439 Kaczyce, ul. Bolkowska 13
NIP 5213 390 515, Nr KRS: 0000 267647
kapitał zakładowy 50 000 zł

DOKUMENTACJA
WYKONAWCZA

ZADANIE:
Budowa obwodnicy m. Wałbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 3+000 do km 8+820

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV CZĘŚĆ 1/2

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN SITUACYJNY
Przebudowy sieci SN i nn, DK35 km 7+150 do km 7+820.

FUNKCJA	NAZ. I NAZWISKO	GRAWER/NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Bacciarelli	elektr. - nr upr. 805/01	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Henryk Benczyk	elektr. - nr upr. 343/72/w	
OPIEKUN	mgr inż. Bogusław Michalski	elektr.	

SKALA	DATA	ZNAKOWANIE	PIS	SPRAWDZ.	NR RYS.
1:500	WRZESIEŃ 2012			elektroenergetyczna	2.10 /N-2-E-01