



UWAGA:

1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – – montażowych należy wykonać przekopy kontrolne, celem ustalenia rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie proj. sieci wodociągowej. Spadek na odc. 2m przed włączeniem dostosować do rzędnej rzeczywistej istniejącego wodociągu w miejscu włączenia.
2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie pod nadzorem gestorów sieci;
3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci wodociągowej należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) Rzędne skrzynek żeliwnych zasuw należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnego z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć
6) Zamieszczone współrzędne studni są współrzędnymi matematycznymi

INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
53–139 WROCŁAW ul. Powstańców Śl. 186

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TRAKT s.sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04
trakt@trakt.pl

ZADANIE
Budowa obwodnicy m. Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
TOM VI CZĘŚĆ VI/4

TYTUŁ RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY
ODCINEK 5, 5a

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Barbara Talaga	wod-kan 833/82	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria Hanak	wod-kan 541/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Mazur		
OPRACOWAŁ	Małgorzata Dziabata		

NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
0006A 0/06 BL/PN/0/B-2/2006 (PR-558/06)	1:100/500	WRZESIEŃ 2010	PB	wod-kan	3.06 /VI-4-W-01