

- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy wykonać przekazy kontrolne, celem ustalenia rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie proj. sieci wodociągowej. Spadek na odc. 2m przed włączeniem dostosować do rzędnej rzeczywistej istniejącego wodociągu w miejscu włączenia.
- 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, roboty wykonać ręcznie pod nadzorem gestorów sieci;
- 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci wodociągowej należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) Różne skrzynki żelaznych zosnu należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnego z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć
- 6) Zamieszczone współrzędne studni sq współrzędnymi matematycznymi



INWESTOR GENERALNA DIREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 53-139 WROCLAW ul. Powstanców Śl. 186	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
 TRAKT Sp. z o.o. sp. k. 40-159 KATOWICE, ul. Jęsałnowa 15 tel.: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 229-70-44 tra@traktpj.pl	
ZADANIE Budowa obwodnicy m. Walbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	
NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY TOM VI CZĘŚĆ W/4	
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY ODCINEK 14., 14q	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT	inż. Barbara Talaiga
OPRACOWUJĄCY	mgr. inż. Maria Hanek
OPRACOWUJĄCY	mgr. inż. Katarzyna Mazur
OPRACOWUJĄCY	Marta Gozdziol
SKALA	DATA
1:100/500	WRZESIEŃ
2010	PB
STADIUM	BRANŻA
	wod-kan
NR RYS.	
3.11	
M-4-W-01	