



UWAGA:

- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano –
– montażowych należy wykonać przekopy kontrolne, celem ustalenia
rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie proj. sieci wodociągowej.
Spadek na odc. 2m przed włączeniem dostosować do rzędnej
rzeczywistej istniejącego wodociągu w miejscu włączenia.
- 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym
roboty wykonać ręcznie pod nadzorem gestorów sieci;
- 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej
sieci wodociągowej należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) Rzędne skrzynek żeliwnych zasuw należy
dostosować do istniejącego terenu lub zgodnego
z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć
- 6) Zamieszczone współrzędne studni są współrzędnymi matematycznymi

INWESTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 53-139 WROCLAW ul. Powstańców Śl. 186			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 TRAKT sp. z o.o. sp.k. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15 tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 228-70-04 trak@trak.pl	
ZADANIE Budowa obwodnicy m. Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250			
NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY TOM VI CZĘŚĆ VI/4			
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY ODCINEK 15			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Barbara Talaga	wod-kan 833/82	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria Hanak	wod-kan 541/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Mazur		
OPRACOWAŁ	Marta Dziabala		
NR UMOWY GDDKiA O/WR 86/PN/U/R-2/2009 (PR-558/09)	SKALA 1:100/500	DATA WRZESIEŃ 2010	STADIUM PB BRANŻA wod-kan NR RYS. 3.12 /VI-4-W-01

