


Nazwa pliku: P-302_C12_przekroje Charakterystyczno-konstrukcyjne_04_P

PRZEKRÓJ 1.1
km 0+024.68



KONSTRUKCJA NR 2.2

----	Obrzeże – obrzeże betonowe 8x30, wystające/obniżone/wtopione
3 cm	Podsypka cementowo – piaskowa
----	Ława betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 F=0,051m ⁻¹

KONSTRUKCJA NR 2.1

----	Krawężnik – krawężnik betonowy 20x30, wystający/obniżony
18 cm	Ściek z kostki kamiennej 18/20 z odzysku
3 cm	Podsypka cementowo – piaskowa
----	Ława betonowa z oporem z betonu cementowego (C12/15) F=0,195m ⁻¹


KONSTRUKCJA NR 1.1

5 cm	Warstwa ścieralna – SMA
8 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
14 cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
20 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5
25 cm	Stabilizacja
---	Istniejące podłoże


KONSTRUKCJA NR 1.4

8 cm	Kostka betonowa
3 cm	Podsypka cementowo – piaskowa
15 cm	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5
10 cm	Grunt stabilizowany cementem
---	Istniejące podłoże

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20



SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20



Projektant:



BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW DROGOWNICTWA
STUDIO PROJEKT

UL. OSIEDLE SOWIE 12, 58-100 BYSTRZYCA GÓRNA
MOBIL: +48 601 940 567, +48 607 042 989, E-MAIL: studio_projekt@wp.pl

Nazwa zadania:

REMONT ULICY NIEPODLEGŁOŚCI W WAŁBRZYSZACH NA ODCINKU OKOŁO 150m
OD REJONU SKRZYŻOWANIA Z UL. ŁOKIETKA W KIERUNKU SKRZYŻOWANIA Z UL. WYLOTOWĄ

Tytuł projektu:

REMONT ULICY NIEPODLEGŁOŚCI W WAŁBRZYSZACH NA ODCINKU OKOŁO 150m
OD REJONU SKRZYŻOWANIA Z UL. ŁOKIETKA W KIERUNKU SKRZYŻOWANIA Z UL. WYLOTOWĄ

Inwestor:



GMINA WAŁBRZYSZ - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA
MIASTA W WAŁBRZYSZACH
UL. MATEJKI 1, 58-300 WAŁBRZYSZ

Lokalizacja:

Województwo: dolnośląskie; Powiat: miasto Wałbrzych; Gmina: Wałbrzych; Miejscowość: Wałbrzych;
Działki: 24, 31/1; Obręb: Podgórze nr 41

Tytuł opracowania:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNO - KONSTRUKCYJNY

Funkcja	Imię i nazwisko	Branża	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Sławomir Jagiełło	DROGOWA	NBGP.V-7342/3/86/98	
Asystent Projektanta	mgr inż. Paulina Głowa	DROGOWA	---	
Nr projektu: P-302	Nr opracowania: P-302- P.01.00	Nr umowy: 434/2016 z dnia 26.08.2016r.	Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Data oprac.: 20.09.2016r.
			Skala: 1:50	Nr rys: D-03